



Comune di Riccione
Provincia di RIMINI

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Accordo quadro per per n°3 Lotti di Servizi Manutentivi Nord-Centro-Sud anno 2018-19;

COMMITTENTE: Geat srl c/o Comune di Riccione

Riccione, 03/07/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 C00.000.001	Fornitura e posa in opera di cordoli per marciapiedi, delimitazione aiuole, pozzetti per alberi, ecc., in conglomerato cementizio prefabbricato, sia retti che curvi, posti in opera su fondazione delle dimensioni minime di cm 30x30 in conglomerato cementizio a q.li 2,00 di cemento 325. Compreso pezzi speciali per passi carrai, rampe, ecc., tagli, tutti i materiali e le maestranze occorrenti, lo scavo, la stuccatura e stilatura dei giunti, il reinterro ed il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Misurato a metro lineare secondo l'asse del cordolo. a) sez. 14/17-25 cm euro (trenta/00)	m	30,00
Nr. 2 C00.000.002	idem c.s. ...l'asse del cordolo. per cordoli b) di sez. 8/10-22 cm euro (trenta/00)	m	30,00
Nr. 3 C00.000.003	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio con resistenza RbK 250 kg/cm ² per uno spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm, maglia 20 x 20 cm, per esecuzione di marciapiedi. Escluso tappetino in conglomerato bituminoso da compensarsi a parte. euro (venticinque/00)	m ²	25,00
Nr. 4 C00.000.022 a	Fornitura e posa in opera di stabilizzato granulometrico in elementi naturali a granulometria continua da 0-25/40 mm con legante naturale; compreso stendimento, lavorazione, compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata a un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte. Quantitativo misurato su autocarro . euro (trenta/00)	t	30,00
Nr. 5 C00.000.025	Fornitura e posa in opera di fondazione stradale con inerte naturale stabilizzato granulometrico in elementi naturali a granulometria continua impastato con impastatrice meccanica con cemento tipo "325" in quantità non inferiore al 4% in peso (90 kg di cemento per mc di impasto circa); compreso stendimento, lavorazione, compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.S.S.H.O. modificata od un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme CNR su prova a piastra, ogni altro onere e magistero occorrente per l'esecuzione a regola d'arte. Volume computato in opera dopo avvenuta compattazione. euro (settantaotto/00)	m ³	78,00
Nr. 6 C00.000.027	Fornitura e posa in opera di geotessile (tessuto non tessuto), del peso di grammi 400/mq, in rotoli, compreso lo stendimento, il sormonto fra i diversi rotoli di almeno cm 50, tagli, sfridi, computato per la superficie di posa che sarà indicata dalla D.L.. euro (due/00)	m ²	2,00
Nr. 7 D00.000.011	Demolizione di strutture in muratura o calcestruzzo sia semplice che armato comunque eseguite, sia orizzontali che verticali, a qualsiasi altezza o profondità, di qualsiasi forma o spessore. Compreso tagli, fori, sgombero e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Misurato secondo il volume effettivo. euro (ottantanove/00)	m ³	89,00
Nr. 8 D00.000.013	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, nella forma, geometria e spessore disposta dalla Direzione Lavori, eseguita con l'ausilio di adatti mezzi meccanici, compreso : il sollevamento, il carico, il trasporto e la sistemazione del materiale in discarica autorizzata, la pulizia e spazzolatura della superficie fresata, le opere, le attrezzature, nonché le cautele necessarie alla segnalazione ed alla salvaguardia delle opere esistenti (chiusini, griglie, pavè, cordoli, ecc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Valutato per la superficie effettiva per ogni cm di pavimentazione fresata. euro (zero/80)	m ² /cm	0,80
Nr. 9 D00.000.013 s	Scarnifica/rimozione di tappetino da marciapiedi esistenti, la voce è da intendersi omnicomprensiva di quanto necessario (impiego con operatore di miniescavatore, pala compatta o snodata, autocarro per trasporti a discarica autorizzata dei materiali di risulta, operatore con pala, scopa e movimentazione segnaletica e/o attività di muovere) euro (nove/50)	m ²	9,50
Nr. 10 D00.000.015	Rimozione di segnaletica verticale in genere (segnaletica stradale, segnali toponomastici, cartelli pubblicitari, ecc.), compreso demolizione della fondazione, carico, trasporto, scarico e accatastamento presso i depositi indicati dall'Amministrazione Comunale. b) cartelli e pali della pubblicità euro (ventisette/00)	cadauno	27,00
Nr. 11 F00.000.009	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124, nelle varie classi A15, B125, C250, D400, e nelle varie forme rettangolare, quadrata o circolare, completi di telaio. Compreso il montaggio, le opere murarie occorrenti, l'adattamento alla struttura del pozzetto ed alla pavimentazione, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte. euro (tre/00)	kg	3,00
Nr. 12 F00.00P.024	Sistemazione di chiusini, caditoie, strettai esistenti consistente essenzialmente nella messa in quota degli elementi medesimi, con dimensioni in pianta maggiori a 40 x 40 cm. E compreso ogni onere di rimozione, opere murarie, ricollocamento in opera, getto di ancoraggio e rinfianco in cls ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. La messa in quota si intende fino a cm 15.00. euro (ottantadue/00)	cadauno	82,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 F00.00P.024 a	Sovrapprezzo per l'impiego di malte premiscelate a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica a base di fibre in acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con la sola acqua (tipo weber.tec MC272 della Saint-Gobain Weber o similare) nella sistemazione di chiusini, caditoie, strettai esistenti consistente essenzialmente nella messa in quota degli elementi medesimi, con dimensioni in pianta maggiori a 40 x 40 cm.; euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
Nr. 14 F00.00P.025	Sistemazione di chiusini, caditoie, strettai esistenti consistente essenzialmente nella messa in quota degli elementi medesimi, con dimensioni in pianta uguali o inferiori a 40 x 40 cm. E compreso ogni onere di rimozione, opere murarie, ricollocamento in opera, getto di ancoraggio e rinfilo in cls ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. La messa in quota si intende fino a cm 15.00. euro (settantadue/00)	cadauno	72,00
Nr. 15 F00.00P.025 a	Sovrapprezzo per l'impiego di malte premiscelate a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica a base di fibre in acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con la sola acqua (tipo weber.tec MC272 della Saint-Gobain Weber o similare) nella sistemazione di chiusini, caditoie, strettai esistenti consistente essenzialmente nella messa in quota degli elementi medesimi, con dimensioni in pianta inferiori a 40 x 40 cm.; euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
Nr. 16 F00.00P.026 a	Sovrapprezzo per il riposizionamento in quota di lastra di copertura in C.A.V., "Plotta" sottostante a chiusino per passo d'uomo, compresi i maggiori oneri di demolizione e ripristino con l'impiego di malte cementizie speciali, intonaci e/o stuccature alle fughe interne al pozzetto, martinetti, o altro idoneo mezzo di sollevamento. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
Nr. 17 Noli1	Mini-Escavatore con peso Tonn.3,4 o inferiore, compreso di operatore f.co cantiere, ore di impiego garantite minimo 3, prezzo comprensivo di impiego di utensili oltre che di benne a cucchiaio (es. martello demolitore). euro (settanta/00)	h	70,00
Nr. 18 Noli2	Pala Compatta tipo Bobcat o similari, con peso operativo Tonn.3,4 / hp 68 o inferiore, compreso di operatore f.co cantiere, ore di impiego garantite minimo 3, prezzo comprensivo di impiego di utensili oltre che di benne a cucchiaio (es. fresa asfalti, spazzolone, forche,ecc..). euro (sessanta/00)	h	60,00
Nr. 19 Noli3	Autocarro con ribatabile (trilaterale), con portata utile fino a Tonn.14,00 , compreso di operatore da impiegarsi per il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.Ore di impiego garantite minimo 3 per sosta in fase di caricamento e tempo di trasporto. euro (quarantacinque/00)	h	45,00
Nr. 20 Noli4	Autocarro con grù, con portata utile fino a Tonn.14,00 , compreso di operatore da impiegarsi per la movimentazione di materiali e/o il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.Ore di impiego garantite minimo 3 per sosta in fase di caricamento e tempo di trasporto. euro (sessanta/00)	h	60,00
Nr. 21 Noli5	Mantenimento di cantiere mediante piastre metalliche carrabili, prezzo onnicomprensivo di ogni onere e magistero per il mantenimento in sicurezza (trasporto,posizionamento,mantenimento con raccordi perimetrali con idonei materiali,rimozione e smaltimento dei materiali di risulta). euro (quaranta/00)	giorno	40,00
Nr. 22 Noli6	Lanterne semaforiche a due colonne, completi dei segnali di preavviso; Compresse le eventuali forniture elettriche, installazioni, sorveglianze notturne o nei giorni festivi. euro (ottantacinque/00)	Il primo giorno di installazi one	85,00
Nr. 23 Noli6a	Per i giorni successivi al primo "Lanterne semaforiche a due colonne, completi dei segnali di preavviso; Compresse le eventuali forniture elettriche, installazioni, sorveglianze notturne o nei giorni festivi". euro (undici/00)	Per i giorni successiv i al primo	11,00
Nr. 24 P00.000.006	Realizzazione di pavimentazione stradale formata da "strato di usura" (tappetino) in conglomerato bituminoso costituito da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-9 /0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici a strati cilindrici a rifiuto fino al perfetto costipamento. Compreso fornitura e posa in opera del materiale, preparazione della superficie di posa, spandimento di emulsione bituminosa acida al 60% di ancoraggio in ragione di 0,5000 kg/mq di superficie da pavimentare ed ogni altro onere e magistero occorrente per la perfetta esecuzione a regola d'arte. Spessore finito non inferiore a mm 30 steso sulla carreggiata stradale euro (sette/00)	m2	7,00
Nr. 25 P00.000.006a	Realizzazione di pavimentazione stradale formata da "strato di usura" (tappetino) in conglomerato bituminoso costituito da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-9 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici a strati cilindrici a rifiuto fino al perfetto costipamento. Compreso fornitura e posa in opera del materiale, preparazione della superficie di posa, spandimento di emulsione bituminosa acida al		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	60% di ancoraggio in ragione di 0,5000 kg/mq di superficie da pavimentare ed ogni altro onere e magistero occorrente per la perfetta esecuzione a regola d'arte : per ogni cm in più oltre i primi 3 (tre) già contemplati nello specifico prezzo euro (uno/50)	m2	1,50
Nr. 26 P00.000.007	idem c.s. ...a regola d'arte. Misurato su autocarro euro (ottanta/00)	tonn.	80,00
Nr. 27 P00.000.008	Realizzazione di pavimentazione stradale formata da "strato di base" (binder) in conglomerato bituminoso costituito da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-25 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici a strati cilindrici a rifiuto fino al perfetto costipamento. Compreso fornitura e posa in opera del materiale, preparazione della superficie di posa, spandimento di emulsione bituminosa acida al 60% di ancoraggio in ragione di 0,4000 kg/mq di superficie da pavimentare ed ogni altro onere e magistero occorrente per la perfetta esecuzione a regola d'arte. Spessore finito non inferiore a mm 70. euro (tredici/00)	m2	13,00
Nr. 28 P00.000.008.1	idem c.s. ...a regola d'arte. Misurato su autocarro euro (settantatre/00)	tonn	73,00
Nr. 29 P00.000.010	Fornitura e posa in opera di tappetino in conglomerato bituminoso per marciapiedi con miscuglio di inerti a granulometria continua 0-9 mm, impastato con bitume puro, steso a mano per uno spessore minimo di 40 mm. Realizzazione di pavimentazione per marciapiede realizzata in conglomerato bituminoso (tappetino) costituito da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-9 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera a mano o mediante idonee macchine vibrofinitrici o a mano. Compreso fornitura e posa in opera del materiale, preparazione della superficie di posa, spandimento di emulsione bituminosa acida al 60% di ancoraggio in ragione di 0,5000 kg/mq di superficie da pavimentare ed ogni altro onere e magistero occorrente per la perfetta esecuzione a regola d'arte. Spessore finito non inferiore a mm 40. euro (sedici/00)	m2	16,00
Nr. 30 P00.000.013	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in massello autobloccante di calcestruzzo, speciale tipo "Novecento, Athena, San Marco, Spartana, Quadrotta, Rigato, ecc. della Magneti S.P.A. od equivalente, del tipo quarzato, in conglomerato cementizio vibrocompreso, spessore mm 60-70, il tipo, lo spessore, la finitura, il colore, e le caratteristiche dei masselli sono a scelta D.L. Avente caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI 9065 e comunque di resistenza a compressione non inferiore a 60 N/mm ² . Assorbimento d'acqua non superiore al 12% in volume non inferiore a 2.20 kg/dmc. Posata a secco, secondo le pendenze trasversali indicate dai disegni della D.L., su letto di sabbia, anche questa fornita e posta in opera, dello spessore medio di 6 cm, vibrocompattata a piastra e sigillatura a secco con sabbia fine e asciutta. Posata come da disegni esecutivi e disposizioni D.L., compreso materiali, maestranze, le interruzioni attorno ai chiusini, alle aiuole, ecc.... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 31 p001	<u>Interventi su buche profonde e depressioni localizzate mediante l'apposizione di conglomerati preconfezionati a freddo- previsto impiego di n° 01 personale Operativo</u> _ Materiale impiegabile tipo "" SUPER BETON SpA/"Asfalto a Freddo"- MAPEL/"Mape-Asphalt Repair 0/8"/Pro Patch"" o altri materiali similari aventi le medesime caratteristiche ;Trattasi di interventi riparativi localizzati effettuati mediante la fornitura e posa in opera di prodotti pre-confezionati, sigillati e certificati; L'azione riparativa consiste nelle attività di seguito elencate:-Cantierizzazione del punto; -pulizia preliminare mediante ramazzatura della cavità da riempirsi ed eventuale asportazione di parte dell'acqua in essa contenuta;-Sversamento del conglomerato bituminoso a freddo e/o similare , nelle quantità approssimativamente congrue;-Stesura/ livellamento del materiale mediante l'utilizzo di idonei strumenti ("rastrello e/o raggello");-Battitura mediante idonei attrezzi manuali.L'intervento, svolto da singolo operatore, prevede l'applicazione di due distinti prodotti aventi costi e caratteristiche tecniche differenti al fine di poter garantire la durevolezza degli interventi pure nelle giornate piovose / situazioni clima-metereeo avverse e quindi la commisurazione delle superfici di intervento con relativo quotazione economica sarà diversificata a seconda del prodotto impiegato e per delle superfici di intervento commisurate con le seguenti modalità: Saranno misurate quali eguali ad 1 mq di intervento tutte le superfici cumulativamente quantificate , nell'area di mt. 5 in ogni direzione dalla sosta del veicolo di trasporto del materiale, aventi la superficie di riparazione (cumulative), fino a mq 0,99. Per la Fornitura di Asfalto a freddo prodotto dalla Azienda Super Beton S.p.A. o altro prodotto similare e quindi avente le medesime caratteristiche tecniche;NON vengono contemplati impieghi in orari notturni. euro (quarantacinque/00)	m2	45,00
Nr. 32 p002	Interventi su sconfigurazioni, buche, sigillature, fessurazioni su pavimentazioni in conglomerato bituminoso con sistema di semi-penetrazione- Impiego di n° 2 Operatori muniti di idonea spandi emulsione con tank coibentato e emulsione riscaldata "dolcemente" per l'impiego a cui è destinata e dei materiali inerti di cava emarginati asciutti, scevri di impurità e polvere (emulsione bituminosa+graniglia 3/6 mm.+sabbia 0/3 mm.); Trattasi di intervento superficiale mediante l'impiego di leganti bituminosi aventi idonea % per la stagione/clima di posa, dolcemente riscaldati (35° / 40° C. max.) e avente , di inerti di cava scevri da polvere in eccesso , posati a strati omogenei con il legante; A chiusura di ogni singolo intervento si provvederà alla Fornitura e Posa in Opera di un'ultima spruzzatura di Emulsione Bituminosa in congrua quantità ed allo spolvero con Sabbia (0/3 mm.-"da muratore") oltre che ad idonea battitura delle superfici trattate, spazzolatura del rappezzo per agevolare l'asportazione degli inerti non perfettamente legati/solidali tra loro.Il prezzo unitario espresso in €/mq riportato nel presente listino , tiene presente che la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 p003	<p>commisurazioni delle superfici di intervento sarà effettuata nella modalità di seguito esposta: Saranno misurate quali uguali ad 1 mq di intervento tutte le superfici riparate (cumulativamente) effettuate ad ogni fermo del mezzo aventi superfici inferiori a 0,99 mq . NON vengono contemplati impieghi in orari notturni. euro (settanta/00)</p> <p><u>Intervento su avallamento per ricarica con conglomerati a caldo-2/3 Operatori muniti di TERMOCONTAINER/CASSONE TERMICO per il trasporto e la conservazione ad idonea temperatura del materiale da impiegarsi.</u>Sarà intervento puntuale da effettuarsi quando la situazione a giudizio dei Tecnici si presenterà idonea allo specifico intervento, cioè quando si ravvederà una profondità minima (nella parte di massima depressione) pari a cm 5,00 ed a diminuirsi nelle parti perimetrali dell'area interessata. L'intervento riparativo consisterà nell'apposizione/aggiunta di nuovo strato di materiale caldo previa pulizia di massima della superficie di applicazione e quindi nello specifico si attueranno le attività di seguito enunciate - F.p.O. di Emulsione Bituminosa nelle quantità e modalità più congrue per la creazione di un'idonea mano di attacco tra il nuovo materiale di "ricarica" e l'esistente; F.p.O. con stesura e livellamento manuale di conglomerato a caldo (strato di usura 0/9 e/o 0/12), - cilindratura/compressione del materiale "fresco" di ricarica, e così pure a definizione dell'intervento, sarà attuata una sigillatura con emulsione bituminosa e spolvero/ apposizione di sabbia silicea a chiusura del neo-rappezzo nelle parti perimetrali dell'intervento e/o dove ciò si renda necessario (es. tratto interessato da utenza pedonale); Il prezzo unitario espresso " a corpo " e riportato nel presente listino viene espresso calcolando un'impiego garantito,minimo giornaliero di tonn. 7,5 e/o multipli del medesimo quantitativo; I quantitativi di conferimento, saranno visionabili dalla Committenza a pie d'opera e il personale Operativo, fin dalla prima verifica, mostrerà il Documento di Trasporto del carico di materiale in fase di impiego. NON vengono contemplati impieghi in orari notturni . <u>N.B. Il prezzo è riferito alla prima fornitura giornaliera minima pari a tonn. 7.5;</u> euro (millecinquecento/00)</p>	m2	70,00
Nr. 34 p003a	<p><u>Stesse lavorazioni e modalità di cui la voce di descrizione n° p003</u> per la fornitura di ulteriore materiale in aggiunta alla prima somministrazione giornaliera pari a Tonn. 7,5, Il cui compenso è già contemplato nella voce p003; euro (centoottanta/00)</p>	tonn	180,00
Nr. 35 P003b	<p><u>Realizzazione di pavimentazione stradale formata da "strato di usura" (tappetino) in conglomerato bituminoso costituito da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0- 6 /0 -9 mm.</u> impastato con bitume puro. Steso in opera mediante idonee macchine vibrofinitrici di piccole dimensioni oppure manualmente ove con la macchina non si riesca, posa a strati cilindrici omogenei (la densità dello strato di conglomerato applicato deve raggiungere un'uniformità) a rifiuto fino al perfetto costipamento. Compreso fornitura e posa in opera del materiale, preparazione della superficie di posa (pulizia mediante ramazzatura o soffiatura con asportazione dei corpi estranei nocivi alla buona riuscita dell'opera) , spandimento di emulsione bituminosa acida al 60% di ancoraggio in ragione di 0,5000 kg/mq di superficie da pavimentare , finitura mediante spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento con spolvero di sabbia silicea a finitura, il tutto prevenendo imbratti delle parti a vista di cordoli, murette di recinzione, chiusini, arredi ecccc..., compreso ogni altro onere e magistero occorrente per la perfetta esecuzione a regola d'arte. Spessore finito non inferiore a mm 30 steso su marciapiede carreggiata stradale euro (quattordici/00)</p>	m2	14,00
Nr. 36 p004	<p><u>Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e/o cementizio</u> per una profondità della fresata pari a mm.50;Intervento su strada e/o marciapiede nella forma/geometria necessaria. Comprese le seguenti attività: il sollevamento, il carico, il trasporto e la sistemazione del materiale di risulta in discarica autorizzata , la pulizia / spazzolatura della superficie fresata. Saranno misurate quali eguali a mq 1.00 di intervento, tutte le SINGOLE superfici fino a mq 0,99 euro (dieci/00)</p>	m2	10,00
Nr. 37 p004a	<p><u>Stesse lavorazioni di (Fresatura)</u> cui la voce di descrizione p004 ma per interventi di fresature aventi profondità fino a mm 100 con le stesse modalità di computo delle superfici. euro (tredici/00)</p>	m2	13,00
Nr. 38 p005	<p><u>Scarifica di soprastrutture stradali e marciapiedi</u> di qualsiasi genere, con l'ausilio di adatti mezzi meccanici (mini escavatore o similari), con l'accumulo in depositi provvisori del materiale di risulta riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto, alle discariche autorizzate, dei residui non utilizzabili; compresa la successiva stesa e cilindratura del materiale riutilizzabile a consolidamento e risagomatura di sottofondi stradali, secondo le prescrizioni stradali esecutive impartite dalla Direzione Lavori. Per spessori di conglomerati bituminosi fino a 15 cm. euro (quattordici/00)</p>	m2	14,00
Nr. 39 p006	<p><u>Pulizia e risagomatura di fossi di scolo stradale delle acque piovane</u> con benna orientabile avente la larghezza di mm.1000 o superiore , montata su escavatore a torretta oppure benna trapezoidale su mezzo con braccio a sfilo fuori sagoma; Nelle attività sono incluse il carico e trasporto con idoneo formulario nei siti autorizzati dei materiali di risulta e/o non reimpiegabili in sito restano, trasporto a discarica dei materiali di risulta con la redazione di tutti i formulari e D.D.T. previsti dalle Vigenti Normative. L'importo previsto nella presente voce "a corpo" comprende l'attività di pulizia/risagomatura ipoteticamente previsti complessivamente giornalmente effettuati i(8 ore lavorative/4+4) di fosso da pulirsi-risagomarsi/giorno lavorativo (anche se le tratte non sono sequenziali ma facilmente effettuabili con brevi spostamenti autonomi dell'escavatore) senza che si renda necessario il caricamento e relativo scaricamento da mezzo di trasporto della macchina operatrice/Escavatore. Sono previsti nelle operazioni l'impiego dei seguenti mezzi con idonei operatori : -Escavatore a Torretta da Tonn.150;-Autocarro P.Utile Tonn. 14;- Smaltimento giornaliero minimo Tonn.28 ; Dal prezzo globale previsto, sarà scorporato in fase di contabilità, quanto non somministrato (es. smaltimento dei materiali quando questo non si renderà necessario per reimpieghi in sito) euro (milletrecento/00)</p>	Giornalm ente	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 40 p007	Trasferimenti di macchine operatrici (pala compatta e mini escavatore) mediante l'utilizzo di idoneo mezzo o autocarro con rampe, gru oppure con mezzi propri/su gomma-cingolo per tratti che possano impegnare il mezzo con relativo conduttore oltre ai 30' e/o siano eguali e/o superiori a mt. 1.000, per in massimo di n°02 per giorno lavorativo; euro (ottanta/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 41 p008	Rimozione/smontaggio di lastricato costituente pavimentazione che può essere costituita da varie tipologie di elementi monolitici, elementi denominati genericamente nei seguenti modi, betonella in conglomerato cementizio vibrocompresso, cubetti di porfido, lastre in cemento con graniglia, lastre o mattonelle calibrate di materiali lapidei (porfidi, arenarie, pietra indiana, serena, ecc..) ;La rimozione sarà da eseguirsi a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico, elettrotensili forniti di dischi da taglio e da punte, questo per il migliore recupero di elementi di qualsiasi forma e dimensione, posata su qualsiasi letto di posa. Compreso la cernita e pulizia degli elementi rimossi l'impilamento su pallet per il successivo reimpiego, e il trasporto a dismissione e lo smaltimento del materiale non reimpiegabile a qualsiasi distanza in discarica autorizzata. Valutato a superficie effettivamente rimossa di pavimentazione. euro (otto/40)	a corpo	80,00
Nr. 42 p009	Regolarizzazione del piano di posa delle superfici intaccate/sollevate da apparati radicali superficiali. Le attività previste effettuate manualmente o mediante l'impiego di idonee attrezzature, consisteranno in quelle di seguito eposte, -Rimozione e accumulo a piè d'opera per il reimpiego della fondazione in inerti di cava (sabbia, stabilizzato, pietrisco, ecc..); Taglio selettivo di porzioni ipogee dell'essenza, non compromissive della stabilità della pianta di origine con lo smaltimento delle stesse a discarica autorizzata; Ricollocazione dell'inerte di cava precedentemente rimosso e depositato in sito, compattato per strati omogenei con idonea piastra battente, fino al raggiungimento della quota idonea, lasciando quindi il giusto spazio per la creazione di sottofondi previsti nella posa delle specifiche tipologie delle pavimentazioni previste in sito e precedentemente rimosse . euro (sette/00)	m2	8,40
Nr. 43 p011	Rimozione di segnaletica verticale in genere (segnaletica stradale, segnali toponomastici, cartelli pubblicitari, ecc.), compreso demolizione della fondazione, carico, trasporto, scarico e accatastamento presso i depositi indicati dall'Amministrazione Comunale. b) cartelli e pali della pubblicità euro (diciotto/00)	m2	7,00
Nr. 44 p016	Rimozione di componenti di arredo urbano (fioriere, panchine, ecc.) compreso demolizione di eventuale ancoraggio, il carico, il trasporto, scarico e accatastamento presso i depositi indicati dalla D.L. euro (diciannove/00)	cadauno	18,00
Nr. 45 p017	Sistemazione di cordolo privilegiando il reimpiego dell'esistente in sito, sono comprese le seguenti attività: rimozione di cordoli esistenti eseguita mediante scavo sulla sede stradale e/o sul marciapiede, asportazione del cordolo con deposito a piè d'opera, demolizione della fondazione esistente, ed ogni altro onere e magistero occorrente per preservare la pavimentazione del marciapiede integra e poter collocare di nuovo il rimosso cordolo, creazione della nuova fondazione in conglomerato cementizio (si impieghino misto getto e cls Rck 425). E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza. euro (trentacinque/00)	cadauno	19,00
Nr. 46 p018	Montaggio di pavimentazione in cubetti di porfido, privilegiando il reimpiego di quello in sito, a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati su sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo "Rck325" nella quantità di 150 kg/mc di sabbia. Compreso fornitura e posa del sottofondo, la colmataura delle fughe, la formazione delle pendenze, le interruzioni attorno agli alberi, chiusini, ecc., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, sostituzione dei cubetti rotti o deteriorati, la sigillatura degli interstizi con sabbia fine cemento ed acqua in parti uguali, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Posati a continuità dei disegni circostanti e predeterminati . Valutato a superficie di pavimento a porfido. a) per cubetti di dimensioni 4/6 cm o inferiori; euro (trentaotto/00)	m	35,00
Nr. 47 p019	Montaggio di pavimentazione in pietra, privilegiando il reimpiego di quello in sito, compresa la fornitura e posa di sottofondo dello spessore di cm 10 eseguito in conglomerato cementizio di idoneo dosaggio ("grasso") cemento impiegato tipo "R425" nelle idonee quantità e miscelato a inerti di cava (misto getto). Compreso fornitura e posa del sottofondo, la colmataura delle fughe, la formazione delle pendenze, le interruzioni attorno agli alberi, chiusini, ecc., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, sostituzione per quanto possibile delle lastre/mattonelle rotte o deteriorati, la sigillatura degli interstizi con sabbia fine cemento ed acqua in parti uguali, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Posati a continuità dei disegni circostanti e predeterminati . euro (trentasei/00)	m2	38,00
Nr. 48 p020	Montaggio di pavimentazione in massello autobloccante di calcestruzzo, privilegiando il reimpiego di quello reperibile in sito, di molteplici tipologie specifiche : "Novecento, Athena, San Marco, Spartana, Quadrotta, Rigato, ecc. della Magneti S.P.A. od equivalente, del tipo quarzato, in conglomerato cementizio vibrocompresso, spessore mm 60-70. Posata a secco, compattata con idone piastra vibrante, secondo le pendenze trasversali predeterminate dalla pavimentazione circostante, su letto di sabbia, anche questa fornita e posata in opera, dello spessore medio di 6 cm, vibrocompattata a piastra e sigillatura a secco con sabbia silicea fine e asciutta. Posata secondo la Migliore Regola dell'Arte e del Mestiere, compreso materiali, maestranze, le interruzioni attorno ai chiusini, alle aiuole, ecc.... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/00)	m2	36,00
		m2	35,00

[illegible]